

# Teknikhus



Vårt kompletta prefabricerade teknikhus är en mångsidig lösning som kan användas som teknikhus, pumphus, soprum eller förrådshus.

## Fördelar

- Enkelt och snabbt montage, kort färdigställandetid.
- Minimalt med underhåll.
- Kostnadseffektivt och mångsidigt alternativ.

## Produktbeskrivning

Våra teknikhus består av en bottenplatta, isolerade sandwichväggelement och isolerade yttertakskivor. Det levereras med svetsfria kopplingar (Halfen, HEK3) mellan prefabelementen som gör monteringen både enkel och säker.

Sandwichväggarna kan gjutas med brädstruktur (se bild nedan) eller med slät yta. Fasaden är färdigmålad före montage, vilket sparar både tid och arbete på plats. Med en yta på ca 15 m<sup>2</sup> finns det tillräckligt med utrymme för en rad olika installationer.

Våra teknikhus har extremt kort färdigställandetid vilket gör det till en snabb och effektiv lösning för dina behov.

Betong är ett brandsäkert och robust material som tål fukt, vilket gör detta pumphus till en pålitlig och långsiktig investering. Med minimalt underhållsbehov och lång livslängd är det ett utmärkt val för olika användningsområden.

De olika ingående komponenterna kan levereras klimatförbättrade upp till nivå 4 (minst 40 % lägre CO<sub>2</sub>-avtryck enligt Svensk Betongs vägledning).

